

PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont pomieszczeń Biblioteki rev 03.02.2020 - wariant 1

OBMIAR

Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia biurowe przy ul. Staszica 12A - A i B			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż i zabezpieczenie wyposażenia - szafa w pom. A	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-08	Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie ościeżnic z muru	m ²		
		<drzwi>0.9*2*2+0.8*2*2+0.7*2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
3	d.1 kalk. własna	Demontaż wyłącznika pożarowego i przeniesienie w wyznaczone miejsce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0808-07 analogia	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych wraz z demontażem cokołu	m ²		
		42.5	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
5	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejących, wystających elementów wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianie przeznaczonej do rozbiórki	m ²		
		3.21*(5.77*2+2.48*2+2.96*2+1.12*2+0.49*2*2)-<plytki>12-<drzwi>0.9*2*2-0.8*2*4-0.7*2*2	m ²	60.650	
				RAZEM	60.650
9	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.21*(5.77+2.48+2.96+1.12+0.49*2)-<drzwi>0.9*2-0.8*2*2-0.7*2	m ²	36.325	
				RAZEM	36.325
10	KNR 2-02 d.1 2004-06	Obudowa instalacji pod stropem płytą g-k	m ²		
		(0.5+0.15)*4.5	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
11	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - założono 20% powierzchni ścian - zaprawienie ubytków	m ²		
		107.5*0.2	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
12	KNR 4-01 d.1 0713-01 analogia	Zmycie powierzchni ścian	m ²		
		107.5	m ²	107.500	
				RAZEM	107.500
13	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.12	m ²	107.500	
				RAZEM	107.500
14	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		31.3	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
15	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.13	m ²	107.500	
				RAZEM	107.500
16	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.15	m ²	107.500	
				RAZEM	107.500
17	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba ceramiczna	m ²		
		poz.16	m ²	107.500	
				RAZEM	107.500
18	KNR AT-43 d.1 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m ²		
		31.3+16.2	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa biała 47.5	m ² m ²	 47.500	
				RAZEM	47.500
20	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 47.5	m ² m ²	 47.500	
				RAZEM	47.500
21	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; 2*(5.75+5.93+5.93+2.76)-3*0.9	m m	 38.040	
				RAZEM	38.040
22	KNR 2-02 d.1 1017-02	Dostawa i montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 0,9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNR-W 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich 47.5	m ² m ²	 47.500	
				RAZEM	47.500
24	KNR 4-03 d.1 1116-03	Demontaż przewodów 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
25	KNNR 5 d.1 0508-02	Dostawa i montaż opraw: Oprawa rastrowa natynkowa 4x14W 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNNR 5 d.1 0205-01	YDY 3x1,5mm ² 54	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
27	KNNR 5 d.1 0205-01	YDY 3x2,5mm ² 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
28	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
29	KNNR 5 d.1 0308-01	Montaż gniazda pojedynczego - regulatory wentylatorów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 5 d.1 0308-01	Montaż gniazda podwójnego 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32	d.1 kalk. własna	Przeniesienie skrzynki elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.1 kalk. własna	Demontaż kabli sieciowych wraz z przeniesieniem routera 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty pomocnicze - dotyczy robót w pomieszczeniach biurowych			
34	KNR AT-05 d.2 1664-01	Usunięcie gruzu z obiektu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywóz i utylizacja gruzu 36.325*0.15	m ³ m ³	 5.449	
				RAZEM	5.449
36	d.2 kalk. własna	Kontener na odpady mieszane 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000